

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST WYLICZENIE SZACUNKOWEGO KOSZTU REMONTU ELEWACJI WRAZ Z CZYSZCZENIEM KLINKIERU - BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY KATEDRALNA 1/K.PARYSKIEJ 8 W CHOJNOWIE

PROPONOWANY ZAKRES PRAC obejmuje roboty budowlane w n/w zakresie ;

K.PARYSKIEJ 8

- odbicie starych tynków na narożach ścian i pod okapem
- gruntowanie ścian pod wykonanie nowych tynków
- wykonanie tynków zwykłych kat.III na ścianach j.w. z gotowych zapraw tynkarskich
- gryntowanie ścian j.w. pod malowanie farbą silikatową
- malowanie ścian farbą silikatową
- naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach
- naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymsów
- gruntowanie i malowanie farbą silikatową ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach oraz gzymsów
- zamontowanie na gzymsach nad oknami kolców przeciw gołębiom
- naprawa murów przy okienkach

KATEDRALNA 1

- naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach
- naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymsów
- gruntowanie i malowanie farbą silikatową ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach oraz gzymsów
- zamontowanie na gzymsach nad oknami kolców przeciw gołębiom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji wraz z malowaniem KATEDRALNA 1 .Kosztorys inwestorski 2022 r. po zmianach WM i Konserwatora					
1		Budynek wyższy			
1	KNNR 2 d.1 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m (13.50+6.0)*10.0	m ² m ²	 195.00	
				RAZEM	195.00
2	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 195.0	m ² m ²	 195.00	
				RAZEM	195.00
3	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 1.50*0.8	m ² m ²	 1.20	
				RAZEM	1.20
4	KNR-W 2- d.1 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 1.36*1.95*12	m ² m ²	 31.82	
				RAZEM	31.82
5	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach elewacji - pionowe pasy naroży i pod gzymsem poziomy 0.40*(13.40+6.50) 9.10*(0.40*4)	m ² m ² m ²	 7.96 14.56	
				RAZEM	22.52
6	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian elewacji przed tynkowaniem 22.52	m ² m ²	 22.52	
				RAZEM	22.52
7	KNR 0-17 d.1 2609-08	Montaż narożników metalowych do tynków mokrych(naroża) 9.10*3	m m	 27.30	
				RAZEM	27.30
8	KNR 2-02 d.1 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych wykonywane ręcznie z gotowych zapraw tynkarskich 22.52 wnęka 3.66 drzwiowa	m ² m ² m ²	 22.52 3.66	
				RAZEM	26.18
9	d.1 kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży, elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach 30.10+1.25+16.20+3.66	m ² m ²	 51.21	
				RAZEM	51.21
10	d.1 kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymśów 10.91+9.95	m ² m ²	 20.86	
				RAZEM	20.86
11	d.1 kalk. własna	Naprawa muru przy okienkach piwnicznych 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
12	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi - przed malowaniem farbami silikatowymi nowe tynki 22.52 ościeża 30.10 okien 1.25 ościeża 1.25 drzwi 16.20 nad oknami 16.20 gzymśy 10.91+9.95 wnęki 0.54+3.12 drzwiowe	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.52 30.10 1.25 16.20 20.86 3.66	
				RAZEM	94.59
13	KNNR 2 d.1 1405-02 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych z ozdobami - farbami silikatowymi 94.59	m ² m ²	 94.59	
				RAZEM	94.59
14	d.1 kalk. własna	Zamontowanie kolców przeciw gołębiom 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
2		Budynek niższy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 2 d.2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m (18.30+5.40)*8.50	m ² m ²	201.45	201.45
				RAZEM	201.45
16	KNNR 2 d.2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 201.45	m ² m ²	201.45	201.45
				RAZEM	201.45
17	KNR 2-02 d.2 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 1.50*0.8*2	m ² m ²	2.40	2.40
				RAZEM	2.40
18	KNR-W 2- d.2 02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową 1.36*1.95*10	m ² m ²	26.52	26.52
				RAZEM	26.52
19	kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży, elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach, oraz naroży budynku 90.85-26.10	m ² m ²	64.75	64.75
				RAZEM	64.75
20	kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymsów 14.25+11.85	m ² m ²	26.10	26.10
				RAZEM	26.10
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi - przed malowaniem farbami silikatowymi naroża budynku 9.50 ościeża 26.15+4.15 okien 1.04 ościeża 1.04 drzwi 10.05+1.90 gzymsy 26.10 wnęki 0.54+3.12 drzwiowe pod okapem 8.30	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.50 30.30 1.04 11.95 26.10 3.66 8.30	90.85
				RAZEM	90.85
22	KNNR 2 d.2 1405-02 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych z ozdobami - farbami silikatowymi 90.85	m ² m ²	90.85	90.85
				RAZEM	90.85
23	kalk. własna	Zamontowanie kolców przeciw gołębiom 10	m m	10.00	10.00
				RAZEM	10.00