

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST WYLICZENIE SZACUNKOWEGO KOSZTU REMONTU ELEWACJI WRAZ Z CZYSZCZENIEM KLINKIERU - BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY KATEDRALNA 1/K.PARYSKIEJ 8 W CHOJNOWIE

PROPONOWANY ZAKRES PRAC obejmuje roboty budowlane w n/w zakresie ;  
K.PARYSKIEJ 8

- odbicie starych tynków na narożach ścian i pod okapem
- gruntowanie ścian pod wykonanie nowych tynków
- wykonanie tynków zwykłych kat.III na ścianach j.w.
- gryntowanie ścian j.w. pod malowanie farbą silikatową
- malowanie ścian farbą silikatową
- opalenie i polakierowanie stolarki drzwiowej
- naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach
- naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymsów
- gruntowanie i malowanie farbą silikatową ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach oraz gzymsów
- zamontowanie na gzymsach nad oknami kolców przeciw gołębiom
- naprawa murów przy okienkach

### KATEDRALNA 1

- naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach
- naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymsów
- gruntowanie i malowanie farbą silikatową ościeży ,elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach oraz gzymsów
- zamontowanie na gzymsach nad oknami kolców przeciw gołębiom
- opalenie i polakierowanie stolarki drzwiowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont elewacji wraz z malowaniem KATEDRALNA 1 .Kosztorys inwestorski 2022 r. po zmianach WM i Konserwatora</b>					
1		<b>Budynek wyższy</b>			
1	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1504-01	(13.50+6.0)*10.0	m <sup>2</sup>	195.00	
				RAZEM	195.00
2	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	195.0	m <sup>2</sup>	195.00	
				RAZEM	195.00
3	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1614-02	1.50*0.8	m <sup>2</sup>	1.20	
				RAZEM	1.20
4	KNR-W 2-	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0923-01	1.36*1.95*12	m <sup>2</sup>	31.82	
				RAZEM	31.82
5	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach elewacji - pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	pasy naroży i pod gzymsem poziomy	m <sup>2</sup>	7.96	
		0.40*(13.40+6.50)	m <sup>2</sup>	14.56	
		9.10*(0.40*4)			
		pod okapem			
		pionowe naroża			
				RAZEM	22.52
6	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian elewacji przed tynkowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	22.52	m <sup>2</sup>	22.52	
				RAZEM	22.52
7	KNR 0-17	Montaż narożników metalowych do tynków mokrych(naroża)	m		
d.1	2609-08	9.10*3	m	27.30	
				RAZEM	27.30
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0902-05	22.52	m <sup>2</sup>	22.52	
		wnęka	m <sup>2</sup>	3.66	
		drzwiowa			
				RAZEM	26.18
9	kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży, elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach	m <sup>2</sup>		
d.1		30.10+1.25+16.20+3.66	m <sup>2</sup>	51.21	
				RAZEM	51.21
10	kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymśów	m <sup>2</sup>		
d.1		10.91+9.95	m <sup>2</sup>	20.86	
				RAZEM	20.86
11	kalk. własna	Naprawa muru przy okienkach piwnicznych	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi - przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	22.52	
		nowe tynki	m <sup>2</sup>	30.10	
		ościeża			
		okien	m <sup>2</sup>	1.25	
		ościeża			
		drzwi	m <sup>2</sup>	16.20	
		nad oknami	m <sup>2</sup>	10.91+9.95	
		gzymśy	m <sup>2</sup>	20.86	
		wnęki	m <sup>2</sup>	3.66	
		drzwiowe			
				RAZEM	94.59
13	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych z ozdobami - farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1405-02		m <sup>2</sup>	94.59	
		z.sz. 5.1.			
		94.59			
				RAZEM	94.59
14	kalk. własna	Zamontowanie kolców przeciw gołębiom	m		
d.1		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2		<b>Budynek niższy</b>			
15	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2	1504-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(18.30+5.40)*8.50	m <sup>2</sup>	201.45	
16	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	RAZEM	201.45
d.2	1505-01	201.45	m <sup>2</sup>	201.45	
17	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m <sup>2</sup>	RAZEM	201.45
d.2	1614-02	1.50*0.8*2	m <sup>2</sup>	2.40	
18	KNR-W 2-	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.40
d.2	02 0923-01	1.36*1.95*10	m <sup>2</sup>	26.52	
19	kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja ościeży, elementów ozdobnych i sztukaterii przy oknach i drzwiach, oraz naroży budynku	m <sup>2</sup>	RAZEM	26.52
d.2		90.85-26.10	m <sup>2</sup>	64.75	
20	kalk. własna	Naprawa, czyszczenie oraz renowacja gzymsów	m <sup>2</sup>	RAZEM	64.75
d.2		14.25+11.85	m <sup>2</sup>	26.10	
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi - przed malowaniem	m <sup>2</sup>	RAZEM	26.10
d.2	202 1134-02	farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	9.50	
	naroża budynku	9.50	m <sup>2</sup>	30.30	
	ościeża okien	26.15+4.15	m <sup>2</sup>	1.04	
	ościeża drzwi	1.04	m <sup>2</sup>	11.95	
	nad oknami	10.05+1.90	m <sup>2</sup>	26.10	
	gzymsy	26.10	m <sup>2</sup>	3.66	
	wnęki	0.54+3.12	m <sup>2</sup>	8.30	
	drzwiowe pod okapem	8.30	m <sup>2</sup>	RAZEM	90.85
22	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych z ozdobami - farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	90.85	
d.2	1405-02	90.85	m <sup>2</sup>	RAZEM	90.85
	z.sz. 5.1.		m <sup>2</sup>	5.30	
23	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>	RAZEM	5.30
d.2	01 1212-08	1.95*1.36*2	m <sup>2</sup>	10.00	
24	kalk. własna	Zamontowanie kolców przeciw gołębiom	m	RAZEM	10.00
d.2		10	m		
				RAZEM	10.00