

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j m.	Poszcz	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909- 05/4 z.sz.2.4 9910-04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2 - nachylenie ponad 120 %	m2		
		100,5	m2	100,500	
				RAZEM	100,500
2	wycena indywidualna	Rozbiórka gąsiorów nie nadających się do użytku	m		
d.1		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
3	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909- 02/4 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki na ogniomurach - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m2		
d.1		50,7 * 0,38 + 9,0 * 0,38	m2	22,686	
				RAZEM	22,686
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		34,5 + 6,4 + 12,4	m	53,300	
				RAZEM	53,300
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		13,6 + 11,7 * 5	m	72,100	
				RAZEM	72,100
6	KNR-W 4-01 0441-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie gzymsu	m2		
d.1		34,5 * (0,70 + 0,50 + 0,25)	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
7	kalk. własna	Rozebranie elementów ozdobnych pod gzymsem - do ponownego montażu	szt		
d.1		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR-W 4-01 0440-02 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki stropu i dachu nad lokalami mieszkalnymi	m2		
d.1		42,5 + 29,8	m2	72,300	
				RAZEM	72,300
9	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zewnętrzne i wewnętrzne ściany lukarny	m2		
d.1		35,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
10	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
d.1		83,2 + 42,5 + 2,1 + 1,5 * 4 + 1,1 * 3 + 31,6	m2	168,700	
				RAZEM	168,700
11	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
d.1		83,2 + 42,5 + 2,1 + 1,5 * 4 + 1,1 * 3 + 31,6	m2	168,700	
				RAZEM	168,700

Obmiar

Lp	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek na płytę OSB3 gr. 22mm	m2		
		83,2 + 42,5 + 2,1 + 1,5 * 4 + 1,1 * 3	m2	137,100	
				RAZEM	137,100
13 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dług do 20 m	kpl		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 4-01 0108-11/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachówka, cegła tynk) samochodami samowładowczymi na odległość do 16 km z opłatą za wysypisko	m3		
		(100,5 + 22 6) * 0,03 + 168 7 * 0,03 + 50 1 * 0,05 + 35 5 * 0,05 + 72,3 * 0,15	m3	23,879	
				RAZEM	23,879
2		REMONT DACHU			
15 d.2	KNR-W 4-01 0412-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki poprzeczne gzymsu 80x180-1500	szt		
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
16 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
17 d.2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm z drewna klasy C27, mocowanych na śruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podkładkami kwadratowymi	m		
		30	m	30 000	
				RAZEM	30,000
18 d.2	KNR 4-01 0611-03 analogia	Ociosanie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier	m2		
		734 * 10%	m2	73,400	
				RAZEM	73,400
19 d.2	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		734	m2	734,000	
				RAZEM	734,000
20 d.2	KNR 4-01 0614-07	Impregnacja biobójcza przez powlekanie powierzchni preparatem metodą smarowania	m2		
		734 * 80%	m2	587 200	
				RAZEM	587,200
21 d.2	wycena indywidualna	Montaż opasek z taśmy perforowanej ocynk 20x10 mm z wypełnieniem peknięć pianką poliuretanową ognioodporną - wzmocnienie krokwi, słupów i pławi	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
22 d.2	KNR 4-01 0414-02 analogia	Wykonanie deskowania dachu z desek na styk - deskowanie gzymsu, belki bocznej z desek pióro-wpust gr. 22mm	m2		
		34,5 * (0,80 + 0,50 + 0,25) + 3,2 * (0,30 + 0,20)	m2	55,075	
				RAZEM	55,075
23 d.2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych okapu pośredniego (deski gr 32 mm)	m		
		11,1 + 22 5 + 8 3	m	41,900	
				RAZEM	41,900

Obmiar

Lp	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j m	Poszcz.	Razem
24 d 2	KNR 4-01 0614-03	Zabezpieczenie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - środek grzybo- i owado-, ognio-chronny	m2		
		734	m2	734,000	
				RAZEM	734,000
25 d 2	KNR AT-32 0103-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna (sucha mieszanka) , tynki filcowane grubości 30 mm na lukarnach z odtworzeniem wszystkich elementów architektonicznych na zewnątrz	m2		
		60,3	m2	60,300	
				RAZEM	60,300
26 d 2	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
		60,3	m2	60,300	
				RAZEM	60,300
27 d 2	KNR 4-01 0411-05 analogia	Wymiana i uzupełnienie desek podlogowych (pióro-wpust) o grub 22 mm	m2		
		107,6 * 15%	m2	16,140	
				RAZEM	16,140
28 d 2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej z maty grub. 12 cm	m2		
		42,5 + 29,8	m2	72,300	
				RAZEM	72,300
29 d 2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - kontrłaty 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna	m2		
		132,1 * 105%	m2	138,705	
				RAZEM	138,705
30 d 2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm -łaty 60x60 mm	m2		
		132,1	m2	132,100	
				RAZEM	132,100
31 d 2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala okapowego	m		
		34,5 + 6,4	m	40,900	
				RAZEM	40,900
32 d 2	wycena indywidualna	Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki 380x180 mm układanej w koronkę na sucho użyciem systemowych dachówek krańcowych i wentylacyjnych. Obmiar zawiera dachówkę wentylacyjną w ilości 28 szt. Dachówki mocowne na klamry wg wytycznych producenta	m2		
		132,1	m2	132,100	
				RAZEM	132,100
33 d 2	KNR AT-09 0702-01	Ułożenie gąsiorów ceramicznych stożkowych na sucho na łacie z uchwytem	m		
		22,5	m	22,500	
				RAZEM	22,500
34 d 2	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsiory szer 280 mm	m		
		22,5	m	22,500	
				RAZEM	22,500
35 d 2	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - obróbki gzymsów	m2		
		(34 5) * (0,80 + 0,24) + 12,4 * (0,40 + 0,20)	m2	43,320	
				RAZEM	43,320

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa	m2		
		83,2 + 42,5 + 2,1 + 1,5 * 4 + 1,1 * 3	m2	137,100	
				RAZEM	137,100
37 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		137,1	m2	137,100	
				RAZEM	137,100
38 d.2	kalk własna	Ułożenie klinów ze styropianu laminowanego - 10x10cm	m		
		38,7 + 9,1 + 3,1 + 3,2 + 2,6	m	56,700	
				RAZEM	56,700
39 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej	m2		
		[56,7 + 41,9] * 0,80	m2	78,880	
				RAZEM	78,880
40 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		[56,7 + 41,9] * 0,80	m2	78,880	
				RAZEM	78,880
41 d.2	KNR 2-02 1217-05 analogia	Montaż listwy dociskowej - papa/ściana(komin)	m		
		56,7	m	56,700	
				RAZEM	56,700
42 d.2	kalk własna	Wyłaz dachowy o konstrukcji drewnianej na stropodachu - wym 0,70x0,70m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne stalowe pionowe o długości do 3 m	m		
		3,0 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.2	wycena indywidualna	Siatka ochronna wentylacji dachu	m		
		34,5 + 6,4	m	40,900	
				RAZEM	40,900
45 d.2	KNR 4-01 0415-03	Okienko dachowe 45x75 cm - kompletne	szt.		
		3	szt.	3 000	
				RAZEM	3,000
46 d.2	wycena indywidualna	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		0,70 * 1,10 * 3 + 0,70 * 1,20 * 2	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
47 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm	m2		
		41,9 * 0,40 + 34,5 * (0,5 + 1,6) + 6,4 * (0,25 + 0,3) + 12,4 * 0,80 + 59,7 * 0,5 + 5,21 * 2 * 0,60 + 2,56 * 4 * 0,60 + 2,78 * 3 * 0,60	m2	149,900	
				RAZEM	149,900
48 d.2	KNR 2-02 0516-06	Wywiewka kanalizacyjna śr 75 mm (z kołnierzem) z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.70 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000